

単一指向性ダイナミックマイクロホン WM-D150-K ~~WM-D150-S~~ ~~WM-D150SW-K~~

■概要

- ハンド形単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
- 大劇場、ホールおよびライブステージなどのボーカル用です。楽器收音用としても使用できます。
- ボーカル用としての基本となる性能を重視し、トータルバランスの良い音質にしました。
- WM-D150SW-Kには、ロック機構付きのトークスイッチを備えています。


■定格

| | | |
|-----------|---|---|
| 形 | 式：ダイナミック形 | マイクロホンコード：φ6 mm、2芯シールド線5 m、 先端大型単頭プラグ(WM-D150SW-Kのみ) |
| 感 | 度：-56 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1kHz) | トークスイッチ：有り(ロック機構付き、WM-D150SW-Kのみ) |
| 周波数特性 | ：50 Hz～15 kHz | 周囲温度：-10℃～+50℃ |
| 指向特性 | ：単一指向性 | 取付ねじ：PF1/2またはW3/8(変換ねじ使用) |
| 出力インピーダンス | ：250 Ω ±25%(1 kHz, 平衡形) | 寸法：φ53.5(最大径)×177(長さ) mm |
| 風雑音 | ：46 dB SPL / 2 m / 秒 (0 dB = 2×10 ⁻⁵ Pa・ウエイティングA) | 質量：約340 g(本体のみ) |
| 誘導雑音 | ：5 dB SPL / mGauss (0 dB = 2×10 ⁻⁵ Pa・ウエイティングA) | 仕上げ： WM-D150-K/WM-D150SW-K：インディゴブルー塗装 WM-D150-S：シャンパンゴールド塗装 |
| 出力コネクター | ：キャノンタイプ金メッキコネクター (XLR-3-12C相当) | |


■付属品

| | |
|--------------------------------|--------------|
| マイクロホンコード(WM-D150SW-Kのみ).....1 | ソフトケース.....1 |
| マイクロホンアダプター.....1 | 取扱説明書.....1 |
| 変換ねじ(PF1/2→W3/8).....1 | 保証書.....1 |

■周波数特性




■指向特性




■外観寸法図


●マイクロホン(WM-D150-K/S)




●マイクロホン(WM-D150SW-K)



●マイクロホンアダプター



●変換ねじ



| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |