

チェストマイク ベースピン

~~WM-LA100~~
WM-LA110, ~~LA111~~

概要

本機は、小型ワイヤレス送信機（別売品：WX-TB840,TA840,TAX840,TR460）用の小型無指向性マイクロホンで、チェストマイク（WM-LA100-K,-W,-S）と、ベースピン（WM-LA110,LA111）を組み合わせ使用します。

WM-LA100-K：ブラック、WM-LA100-W：シャンパンゴールド、WM-LA100-S：シルバー
ベースピンの針型端子を衣服の内側から貫通し、チェストマイクに差し込むことにより、チェストマイクを装着できます。

仕様

●WM-LA100-K,-W,-S

方式	バックエレクトレットコンデンサー形
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz
指向性	無指向性
感度	-40 dBV (0 dBV = 1 V / Pa, 1 kHz)
自己雑音	28 dB SPL
最大入力音圧	130 dB SPL
電源	DC 3.1 V 送信機より供給
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
寸法	幅 25 mm 高さ 12 mm 奥行き 10.5 mm
質量	約 6 g

仕上げ

WM-LA100-K	上カバー：黒クロームメッキ 底カバー：黒色塗装
WM-LA100-W	上カバー：ニッケル梨地メッキ 底カバー：ニッケル梨地色塗装
WM-LA100-S	上カバー：クローム梨地メッキ 底カバー：クローム梨地色塗装

●WM-LA110,LA111

出力コード	φ 2 mm 2芯シールド線 1.5 m
装着衣服厚さ	WM-LA110：0 mm ~ 2 mm WM-LA111：2 mm ~ 4 mm
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
寸法	幅 22.5 mm 高さ 20 mm 奥行き 5 mm
質量	約 27 g
仕上げ	上ケース：白色POM樹脂 下ケース：ニッケル梨地メッキ

付属品


●WM-LA100-K,-W,-S

ウインドスクリーン（ウレタン）	1
ウインドスクリーン（金属）	1
保証書	1


●WM-LA110,LA111

ソフトケース	1
取扱説明書	1
保証書	1

周波数特性



外観寸法図



単位	mm
縮尺	1/2