

仕様書

トランペットスピーカ (セパレート型) WT-050/~~050TA~~(~~+15W~~)

1. 概要


本スピーカは、レフレックスホーンと防水されたドライバーユニットとの組合せによるセパレート型トランペットスピーカです。

WT-050 は、入力インピーダンス 8 Ω のみ、WT-050TA はマッチングトランス付です。

2. 定 格


定 格 入 力	15W
入力インピーダンス	WT-050 : 8 Ω WT-050TA : 670 Ω、1 k Ω、1.33 k Ω、2 k Ω 及び 8 Ω
周 波 数 特 性	WT-050 : 230 ~ 6,000 Hz WT-050TA : 250 ~ 5,000 Hz (最大出力音圧レベルより -20dB 時)
出力音圧レベル	107dB 以上 (1 m の距離にて)
口 径	510mm (ホーンリングを除いた寸法)
全 長	WT-050 : 475mm WT-050TA : 526mm (ホーンリングを除いた寸法)
重 量	WT-050 : 約4.1kg WT-050TA : 約4.6kg
仕 上	ホーンリング : グレー色 マンセル 5 B 3.5/1 近似色 ホーン内、外側 : グレー色 マンセル 5 GY 6.5/0.5 近似色 ユニット、取付アングル、レフレクタ : 濃グレー色 マンセル 5GY 2/1 近似色
品 番 内 訳	ホ ー ン WT-301 51cm レフレックス・ホーン ユ ニ ッ ト WT-050 WT-500 (15W ユニット) WT-050TA WT-501A (トランス付 15W ユニット)
材 質	ホ ー ン : アルミ板 レ フ レ ク タ : ABS 樹脂 取 付 ア ン グ ル : 鋼板

■ WT-050/050TA 外観寸法図



※ WT-050T, WT-050TA の違いは
ドライバーユニットのみです。

品 番	ドライバーユニット	コ ー ド
WT-050	WT-500	2P 端子付
WT-050TA	WT-501A	2芯キャブタイヤコード 約70cm



縮尺 : 1/10