

# ドライバーユニット **WT-500A (15W)** ~~WT-501A (15W + トランス付)~~ ~~WT-502A (30W + トランス付)~~

## ■機器概要

本機は、ホーンスピーカ用防水型ドライバーユニットで、各種ホーンと組合せるだけでセパレート型トランペットスピーカとなります。

WT-500A は、入力インピーダンス 8Ω の 15W 用です。

WT-501A は、マッチングトランス付の 15W 用です。

WT-502A は、マッチングトランス付の 30W 用です。

## ■機器定格


	WT-500A	WT-501A	WT-502A
定格入力	15W	15W	30W
入力インピーダンス	8Ω	670Ω、1kΩ、1.33kΩ、2kΩ 及び 8Ω	330Ω、400Ω、500Ω 及び 16Ω
周波数特性	160~8,000Hz	250~5,000Hz (最大出力音圧レベルより-20dB時)	150~5,500Hz
出力音圧レベル	108dB 以上 (1mの距離にて)	107dB 以上 (1mの距離にて)	108dB 以上 (1mの距離にて)
コード	2芯キャプタイヤ 70cm		
寸法	φ92mm×92mm	φ89mm×140mm	φ102mm×148mm
重量	約 0.9kg	約 1.4kg	約 1.8kg
仕上	濃グレー色 マンセル 5GY2/1 近似色		

## ■付属品


取扱説明書..... 1

## ■外観寸法図

### ●WT-500A



### ●WT-501A/502A



### ●トランス付

ユニット型名	A (%)	B (%)	C (%)
WT-501A	φ88	φ34	140
WT-502A	φ102	φ34	148

単位	mm
縮尺	1/5