

# ワイヤレスアンプ “ザ・クォーツ,” ~~WX-711~~ ~~WX-713~~ WX-715

## ■ 機器概要

水晶発振制御方式単チャンネル用ワイヤレスアンプです。

## ■ 機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz または DC 12V (単一乾電池 SUM-1 : 8個)	S/N 比	60dB 以上 (54dB/ $\mu$ V 入力にて)
消費電力	AC 10W 定格出力時 約 30W DC 5W 定格出力時 約 880mA	歪率	5% 以下 (定格出力時)
定格出力	AC時 10W, DC時 5W	周波数特性	70~10,000Hz
最大出力	AC時 15W	残留雑音	5mV 以下 (定格出力比 65dB 以下)
電池寿命	約 7 日間 (1日 2時間使用にて)	入力	マイク -64dB 200 $\Omega$ ~20k $\Omega$ に適合 ライン -20dB 500k $\Omega$
受信周波数	WX-711 : 40.68MHz (色 : ブルー) WX-713 : 44.87MHz (色 : イエロー) WX-715 : 48.40MHz (色 : バイオレット)	出力回路	外部スピーカ 8 $\Omega$ ~16 $\Omega$ 定格入力 15W 以上 「内部 SP+外部 SP」または「外部 SPのみ」 コネクタさし替え式 録音・増設 0dB 1k $\Omega$ 以上
受信方式	スーパーヘテロダイン水晶発振制御方式	周囲温度	0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C
アンテナ方式	ロッドアンテナ または 75 $\Omega$ 外部アンテナ (M形接栓)	寸法	330(幅) × 435(高さ) × 150(奥行) mm
受信感度	13dB/ $\mu$ V (SN比 30dB にて)	重量	約 5.8kg (電池 0.8kg 含む)
スケルチ感度	10dB/ $\mu$ V (0dB=1 $\mu$ V)	仕上	ABS樹脂 パネル : マンセルN1 (黒)

## ■ 付属品





単頭プラグ..... 1  
外部スピーカ接続用コネクタ..... 1  
電池収納用パイプ..... 2

変換プラグ(ミニプラグ→大形単頭プラグ)..... 1  
ダストカバー..... 1  
保証書..... 1

## ■ ブロックダイアグラム



■ 外觀寸法図



単位	mm
縮尺	1/5