

ワイヤレス受信機

WX-910A
~~WX-920A/2,4~~
~~WX-920A/3,5~~

■機器概要

- ノイズレス方式を採用。
ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチが「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」→「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。
- EIA規格相当のラックにマウントすることが可能。


■機器定格

項目	品名	WX-910A	WX-920A/2,4	WX-920A/3,5
電源		AC 100V 50/60Hz		
消費電力		3W	4W	
受信周波数		42.89MHz (2チャンネル オレンジ)	42.89MHz (2チャンネル オレンジ) 47.27MHz (4チャンネル グリーン)	44.87MHz (3チャンネル イエロー) 48.40MHz (5チャンネル バイオレット)
受信方式		スーパーヘテロダイン (水晶発振制御方式) ノイズレス「入」、「切」スイッチ付き		
アンテナ入力		75Ω		
受信感度		14dB μ V (SN比 10dB にて)		
スケルチ感度		10dB μ V に設定 (0dB=1 μ V)		
S/N比		50dB 以上 (64dB μ V 入力にて)		
ひずみ率		3%以下 (64dB μ V 入力にて)		
周波数特性		100~10,000Hz (50 μ s エンファシス)		
最大出力		10dB (40kHz FM にて)		
残留雑音		100 μ V 以下		
ワイヤレス増設入力		-20dB 600 Ω 不平衡		
ライン出力		-20dB, -60dB (切換式) 600 Ω 不平衡		
周囲温度		-10 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C		
寸法		420(幅)×44(高さ)×175(奥行) mm		
重量		約 23kg	約 25kg	
仕上げ		パネル：チャコールメタリック塗装 カバー：塩ビ鋼板チャコールメタリック		


■付属品

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 電源コード(約2.5m).....1 | 取扱説明書.....1 |
| 大形単頭プラグ.....1 | 工事説明書.....1 |
| スタッキングアングル.....2 | 保証書.....1 |
| ラックアングル取付用ねじ(M4×10).....4 | |

■外観寸法図



●WX-920Aの前面パネル



●WX-910Aの前面パネル



単位	mm
縮尺	1/5