

ダイバシティワイヤレス受信機

WX-960
~~WX-970/2,4~~
~~WX-970/3,5~~

■機器概要

- ダイバシティ方式を採用。
2本のアンテナによって電波の受信を確実にして、デッドポイントを低減します。
- ノイズレス方式を採用。
ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチが「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」↔「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。
- EIA規格相当のラックにマウントすることが可能。

■機器定格



項目	品番	WX-960	WX-970/2,4	WX-970/3,5
電源		AC 100V 50/60Hz		
消費電力		5W	9W	
受信周波数		42.89MHz(2チャンネル オレンジ)	42.89MHz(2チャンネル オレンジ) 47.27MHz(4チャンネル グリーン)	44.87MHz(3チャンネル イエロー) 48.40MHz(5チャンネル バイオレット)
受信方式		スーパーヘテロダイン(水晶発振制御方式) ノイズレス「入」、「切」スイッチ付き		
アンテナ入力		75Ω		
受信感度		10dB以上(13dBμV入力、1.25kHz FMにて)		
スケルチ感度		8dBμV		
S/N比		50dB以上(70dBμV入力、1.25kHz FMにて)		
ダイバシティ切換雑音		40dB以上(54dBμV入力にて)		
ひずみ率		3%以下(70dBμV入力、12.5kHz FMにて)		
周波数特性		50~10,000Hz(50μsエンファシス)		
最大出力		10dB(40kHz FMにて)		
残留雑音		30μV以下		
ワイヤレス増設入力		-20dB 600Ω 不平衡		
ライン出力		-20dB、-60dB(切換式) 600Ω 不平衡		
周囲温度		-10°C ~ +50°C		
寸法		420(幅)×44(高さ)×175(奥行)mm		
重量		約2.4kg	約2.6kg	
仕上げ		パネル：チャコールメタリック塗装 カバー：塩ビ鋼板チャコールメタリック		

■付属品


大形単頭プラグ.....	1	取扱説明書.....	1
スタッキングアングル.....	2	工事説明書.....	1
ラックアングル取付用ねじ(M4×10).....	4	保証書.....	1

■ 外観寸法図

● WX-970の前面パネル



● WX-960の前面パネル



単位	mm
縮尺	1/5